

Утверждаю:
Зам.Ген.директор - Главный инженер
М.М. Ежембаев
" " 2025г.

Дефектная ведомость
на ремонтно-строительные работы по благоустройству на прилегающей территории к АБЧ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Демонтаж бардюрного камня L=1000мм	шт	174,0
2	Демонтаж люков колодца и разборка оголовков колодцев	шт	9,0
3	Снятие старого слоя асфальта	м2	660,0
4	На подготовленное основание нанести битумную эмульсию	м2	660,0
5	Устройство бардюрного камня L=1000мм	шт	174,0
6	Устройство оголовков колодцев и монтаж люков (б/у)	шт	9,0
7	Обетонирование оголовков колодцев	шт	9,0
8	Устройство 1 слоя покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, типа А, Б.	м2	660,0
9	Устройство 2 слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых, типа А, Б.	м2	660,0
Ремонт вентиляционных выходов бомбоубежища			
10	Очистка металлических конструкций от старой краски с применением углошлифовальной машины (болгарка).	м2	50,1
11	Обезжиривание и обеспыливание металлоконструкций	м2	50,1
12	Окраска металлических конструкций составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro. в 2 слоя	м2	50,1
13	Очистка поверхности бетонного основания от старой краски и шпатлевки вручную с применением углошлифовальной машины (болгарка)	м2	13,8
14	Огрунтовка поверхности бетонного основания глубокопроникающей грунтовкой Caparol Grund-konzentrat Pro	м2	13,8
15	Шпатлевка поверхности бетонного основания шпатлевкой для наружных работ Capalith Fassadenspachtel P	м2	13,8
16	Окраска поверхности бетонного основания составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro в 2 слоя	м2	13,8
Ремонт входной группы (перед АБЧ) в бомбоубежище			
17	Очистка металлических конструкций от старой краски с применением углошлифовальной машины (болгарка).	м2	25,52
18	Обезжиривание и обеспыливание металлоконструкций	м2	25,52
19	Окраска металлических конструкций составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro. в 2 слоя	м2	25,52
20	Очистка поверхности бетонного основания от старой краски и шпатлевки вручную с применением углошлифовальной машины (болгарка)	м2	19,0
21	Огрунтовка поверхности бетонного основания глубокопроникающей грунтовкой Caparol Grund-konzentrat Pro	м2	19,0
22	Шпатлевка поверхности бетонного основания шпатлевкой для наружных работ Capalith Fassadenspachtel P	м2	19,0
23	Окраска поверхности бетонного основания составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro в 2 слоя	м2	19,0
24	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,9
25	Перевозка строительных грузов на Расстояние перевозки 15 км	т·км	118,8
26	Утилизация строительного мусора	м3	5,3

Составил: Ведущий инженер ПТО  А.А. Мейрбеков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО  Д.С. Марченко