

Заказчик РГП "КМД Б РК"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	18493,644	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	2550,847	тыс.тнг.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА****Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ**

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
1	03-03	Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ	12 346,284	--	35,904	12 382,188
		<b>Всего по главе</b>	<b>12 346,284</b>	<b>--</b>	<b>35,904</b>	<b>12 382,188</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>12 346,284</b>	<b>--</b>	<b>35,904</b>	<b>12 382,188</b>
<b>Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством</b>						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%	963,01	--	--	963,01
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	83,87	83,87
		<b>Итого по главе 8</b>	<b>963,01</b>	<b>--</b>	<b>83,87</b>	<b>1 046,88</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>13 309,294</b>	<b>--</b>	<b>119,774</b>	<b>13 429,068</b>
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	665,465	--	--	665,465
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	399,279	--	3,593	402,872
		<b>Итого по части II в сметных ценах:</b>	<b>14 374,038</b>	<b>--</b>	<b>123,367</b>	<b>14 497,405</b>
		<b>Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:</b>				
6		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	14 374,038	--	123,367	14 497,405
		<b>Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</b>				
7	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0997	15 807,129	--	135,667	15 942,796
		<b>Итого по части II в прогнозных ценах:</b>	<b>15 807,129</b>	<b>--</b>	<b>135,667</b>	<b>15 942,796</b>
8		- в том числе на 2026 г.	15 807,129	--	135,667	15 942,796
<b>Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:</b>						
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	15 807,129	--	135,667	15 942,796
9		- в том числе затраты по части II	15 807,129	--	135,667	15 942,796
10	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 550,847	2 550,847
		<b>Итого налог на добавленную стоимость</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 550,847</b>	<b>2 550,847</b>
		<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>15 807,129</b>	<b>--</b>	<b>2 686,514</b>	<b>18 493,644</b>

Генеральный директор РГП "КМД НБ РК"

Зам. Генерального директора-главный инженер

Начальник ФЭО

А.Ю. Гранов

М.М. Ежембаев

С.Д. Тугельбаева

Наименование стройки -  
Наименование объекта -

Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ  
РГП "КМД НБ РК"

Объект номер - 03-03

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 03-01**

на Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	12382,188
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2843,725
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,557

Составлена сентябрь 2025 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия</b>							
1	1220-0401-0101 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31</i>	Демонтаж бордюрного камня	м	174		4 024	700176
		Итого оплата труда:				4 024	700176
2	1220-0101-0501 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28</i>	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м <sup>2</sup>	660		714	471240
		Итого оплата труда:				201	132660
		Итого эксплуатация машин:				620	409200
		Итого материалов:				--	--
3	1220-0202-0202 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28</i>	Демонтаж люков колодца и разборка оголовков колодцев	шт.	9		3 535	31815
		Итого оплата труда:				2 865	25785
		Итого эксплуатация машин:				1 034	9306
4	1127-0602-0901 <i>РСНБ РК 2024</i>	Розлив вяжущих материалов	т	0,66		264 620	174649
		Итого оплата труда:				2 524	1666
		Итого эксплуатация машин:				7 262	4793
		Итого материалов:				257 358	169856
5	1127-0201-0602 <i>РСНБ РК 2024</i>	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий б/у	м бортового камня	174		6 027	1048698
		Итого оплата труда:				4 129	718446
		Итого эксплуатация машин:				101	17574

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1 830	318420
6	1220-0202-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 42	Люк. Установка на железобетонные подкладки с асфальтированием вокруг, размер контура 1x1 м	шт.	9		16 769	150921
		Итого оплата труда:				7 249	65241
		Итого эксплуатация машин:				629	5661
		Итого материалов:				9 109	81981
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0054		249 862	1349
8	212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м <sup>3</sup>	0,27		28 425	7675
9	212-501-0201 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,007		30 928	62073
10	1220-0202-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Обетонирование оголовков колодцев	шт.	9		5 057	45513
		Итого оплата труда:				5 057	45513
11	212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м <sup>3</sup>	0,27		28 425	7675
12	1127-0602-1201 РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 10 см	м <sup>2</sup> покрытия	660		7 923	5229180
		Итого оплата труда:				205	135300
		Итого эксплуатация машин:				493	325380
		Итого материалов:				7 303	4819980
13	1127-0602-1201 РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см	м <sup>2</sup> покрытия	660		4 400	2904000
		Итого оплата труда:				205	135300
		Итого эксплуатация машин:				493	325380
		Итого материалов:				3 780	2494800
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10834963
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10834963
Материалы -			Тенге				7885037
Всего заработная плата -			Тенге				1960087
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				78771
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10834963
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				392
Сметная заработная плата -			Тенге				1960087
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10834963
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				392
Сметная заработная плата -			Тенге				1960087

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 2. Ремонт вентиляционных выходов бомбоубежища</b>							
14	1113-0206-0109 <i>РСНБ РК 2024</i>	Очистка поверхности металлической от старой краски с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	50,1		1 873	93837
		Итого оплата труда:				1 873	93837
15	1113-0206-0110 <i>РСНБ РК 2024</i>	Протравливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	50,1		5 692	285169
		Итого оплата труда:				5 675	284318
		Итого материалов:				17	852
16	1113-0206-0111 <i>РСНБ РК 2024</i>	Обеспыливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	50,1		403	20190
		Итого оплата труда:				386	19339
		Итого эксплуатация машин:				17	852
17	1113-0203-0216 <i>РСНБ РК 2024</i>	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой полиакриловой АК-070 за один раз	м <sup>2</sup>	50,1		465	23297
		Итого оплата труда:				170	8517
		Итого эксплуатация машин:				5	251
		Итого материалов:				291	14579
18	1115-0305-0102 <i>РСНБ РК 2024</i>	Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 2 раза	м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	100,2		685	68637
		Итого оплата труда:				649	65030
		Итого эксплуатация машин:				4	401
		Итого материалов:				33	3307
19	СТЦена	Эмаль по ржавчина 3в1 Alpina	литр	20		8 779	175580
20	1212-0104-0504 <i>РСНБ РК 2022</i>	Очистка поверхности бетонного основания от старой краски и шпатлевки вручную с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	13,8		1 242	17140
		Итого оплата труда:				1 242	17140
21	1113-0203-0101 <i>РСНБ РК 2024</i>	Огрунтовка поверхностей бетонного основания глубокопроникающей грунтовкой Saracol Grund-Konzentrat	м <sup>2</sup>	13,8		307	4237
		Итого оплата труда:				303	4181
		Итого эксплуатация машин:				4	55
22	СТЦена	Грунтовка Saracol Grund-Konzentrat	л	1		3 862	3862
23	1113-0203-0602 <i>РСНБ РК 2024</i>	Шпатлевка поверхности бетонного основания шпатлевкой для наружных работ Saracol Fassadenspachtel P	м <sup>2</sup>	13,8		3 662	50536
		Итого оплата труда:				3 471	47900
		Итого эксплуатация машин:				264	3643
		Итого материалов:				51	704

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
24	СТЦена	шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel	кг	25		660	16500
25	1113-0203-0305 РСНБ РК 2024	Окраска поверхности бетонного основания составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro в два слоя	м <sup>2</sup>	27,6		129	3560
		Итого оплата труда:				124	3422
		Итого эксплуатация машин:				6	166
26	СТЦена	Универсальная краска для наружных работ Caparol Amphibolin Pro	л	6		16 540	99240
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				861785
В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				861785
		Материалы -	Тенге				19441
		Всего заработная плата -	Тенге				543683
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				295182
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				861785
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
		Сметная заработная плата -	Тенге				543683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				861785
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
		Сметная заработная плата -	Тенге				543683
<b>РАЗДЕЛ 3. Ремонт входной (перед АБЧ) группы в бомбоубежище</b>							
27	1113-0206-0109 РСНБ РК 2024	Очистка поверхности металлической от старой краски с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	25,52		1 873	47799
		Итого оплата труда:				1 873	47799
28	1113-0206-0110 РСНБ РК 2024	Протравливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	25,52		5 692	145260
		Итого оплата труда:				5 675	144826
		Итого материалов:				17	434
29	1113-0206-0111 РСНБ РК 2024	Обеспыливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	25,52		403	10285
		Итого оплата труда:				386	9851
		Итого эксплуатация машин:				17	434
30	1113-0203-0216 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой полиакриловой АК-070 за один раз	м <sup>2</sup>	25,52		465	11867
		Итого оплата труда:				170	4338
		Итого эксплуатация машин:				5	128
		Итого материалов:				291	7426

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
31	1115-0305-0102 РСНБ РК 2024	Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 2 раза	м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	51,04		685	34962
		Итого оплата труда:				649	33125
		Итого эксплуатация машин:				4	204
		Итого материалов:				33	1684
32	СТЦена	Эмаль по ржавчина 3в1 Alpina	литр	10,2		8 779	89546
33	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Очистка поверхности бетонного основания от старой краски и шпатлевки вручную с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	19		1 242	23598
		Итого оплата труда:				1 242	23598
34	1113-0203-0101 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей бетонного основания глубокопроникающей грунтовкой Caparol Grund-Konzentrat	м <sup>2</sup>	19		307	5833
		Итого оплата труда:				303	5757
		Итого эксплуатация машин:				4	76
35	СТЦена	Грунтовка Caparol Grund-Konzentrat	л	1,3		3 862	5021
36	1113-0203-0602 РСНБ РК 2024	Шпатлевка поверхности бетонного основания шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel P	м <sup>2</sup>	19		3 662	69578
		Итого оплата труда:				3 471	65949
		Итого эксплуатация машин:				264	5016
		Итого материалов:				51	969
37	СТЦена	шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel	кг	30		660	19800
38	1113-0203-0305 РСНБ РК 2024	Окраска поверхности бетонного основания составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro в два слоя	м <sup>2</sup>	38		129	4902
		Итого оплата труда:				124	4712
		Итого эксплуатация машин:				6	228
39	СТЦена	Универсальная краска для наружных работ Caparol Amphibolin Pro	л	9		16 540	148860
40	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,92		1 519	12030
41	411-101-0115 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	118,8		170	20196
42	СТЦена	Утилизация строительного мусора	м <sup>3</sup>	5,28		6 800	35904
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				685440
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				649536
Материалы -			Тенге				10513
Всего заработная плата -			Тенге				339955
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				263226

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Транспортные расходы -	Тенге				32226
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				649536
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				339955
		Стоимость прочих работ -	Тенге				35904
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				35904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				685440
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				339955
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				12382188
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2653140
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1108747
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				190586
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8552171
		- перевозка грузов	Тенге				32226
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12382188
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				12382188
		Сметная прибыль	Тенге				0
		ИТОГО по смете:	Тенге				12382188

Составил

Бокова Ю.С.

Наименование стройки - Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ  
 Шифр стройки 2026С  
 Наименование объекта - РГП "КМД НБ РК"  
 Шифр объекта 03-03

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01**  
 (Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ

(Наименование работ и затрат)

Основание:	дефектная ведомость		
	Сметная стоимость	<b>12382,188</b>	тыс.тенге
		в том числе	
		строительно-монтажные работы	12346,284 тыс.тенге
		прочие затраты	35,904 тыс.тенге
	Средства на оплату труда	2843,725	тыс.тенге
	Нормативная трудоемкость	0,557	тыс.чел-ч

Составлен(а) сентябрь 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>						<b>12 382 188</b>
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 653 140
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 368 277</i>
		машины и механизмы	тенге			1 108 747
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>190 586</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 552 171
		перевозки	тенге			32 226
		прочие затраты	тенге			35 904
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	557		
<b>Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия</b>						<b>10 834 963</b>
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 773 861
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>908 424</i>
		машины и механизмы	тенге			1 097 294
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>186 226</i>

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 963 808
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	392		
1	1220-0401-0101 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31</i>	Демонтаж бордюрного камня	м	174	4 024	700 176
2	1220-0101-0501 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28</i>	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м <sup>2</sup>	660	714	471 240
3	1220-0202-0202 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28</i>	Демонтаж люков колодца и разборка оголовков колодцев	шт.	9	3 535	31 815
4	1127-0602-0901 <i>РСНБ РК 2024</i>	Розлив вяжущих материалов	т	0,66	264 620	174 649
5	1127-0201-0602 <i>РСНБ РК 2024</i>	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий б/у	м бортового камня	174	6 027	1 048 698
6	1220-0202-0204 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 42</i>	Люк. Установка на железобетонные подкладки с асфальтированием вокруг, размер контура 1x1 м	шт.	9	16 769	150 921
7	216-201-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0054	249 862	1 349
8	212-101-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м <sup>3</sup>	0,27	28 425	7 675
9	212-501-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,007	30 928	62 073
10	1220-0202-0203 <i>РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28</i>	Обетонирование оголовков колодцев	шт.	9	5 057	45 513
11	212-101-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м <sup>3</sup>	0,27	28 425	7 675
12	1127-0602-1201 <i>РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 10 см	м <sup>2</sup> покрытия	660	7 923	5 229 180
13	1127-0602-1201 <i>РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см	м <sup>2</sup> покрытия	660	4 400	2 904 000
<b>Раздел 2. Ремонт вентиляционных выходов бомбоубежища</b>						<b>861 784</b>
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			541 794
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>283 424</i>
		машины и механизмы	тенге			5 367
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1 889</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			314 623
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	102		

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
14	1113-0206-0109 РСНБ РК 2024	Очистка поверхности металлической от старой краски с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	50,1	1 873	93 837
15	1113-0206-0110 РСНБ РК 2024	Протравливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	50,1	5 692	285 169
16	1113-0206-0111 РСНБ РК 2024	Обеспыливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	50,1	403	20 190
17	1113-0203-0216 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой полиакриловой АК-070 за один раз	м <sup>2</sup>	50,1	465	23 297
18	1115-0305-0102 РСНБ РК 2024	Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 2 раза	м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	100,2	685	68 637
19	СЦена	Эмаль по ржавчина 3в1 Alpina	литр	20	8 779	175 580
20	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Очистка поверхности бетонного основания от старой краски и шпатлевки вручную с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	13,8	1 242	17 140
21	1113-0203-0101 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей бетонного основания глубокопроникающей грунтовкой Caparol Grund-Konzentrat	м <sup>2</sup>	13,8	307	4 237
22	СЦена	Грунтовка Caparol Grund-Konzentrat	л	1	3 862	3 862
23	1113-0203-0602 РСНБ РК 2024	Шпатлевка поверхности бетонного основания шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel P	м <sup>2</sup>	13,8	3 662	50 536
24	СЦена	шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel	кг	25	660	16 500
25	1113-0203-0305 РСНБ РК 2024	Окраска поверхности бетонного основания составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro в два слоя	м <sup>2</sup>	27,6	129	3 560
26	СЦена	Универсальная краска для наружных работ Caparol Amphibolin Pro	л	6	16 540	99 240
<b>Раздел 3. Ремонт входной (перед АБЧ) группы в бомбоубежище</b>						<b>685 440</b>
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			337 484
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>176 429</i>
машины и механизмы			тенге			6 086
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>2 471</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			273 739
перевозки			тенге			32 226
прочие затраты			тенге			35 904
нормативная трудоемкость			чел.-ч	63		
27	1113-0206-0109 РСНБ РК 2024	Очистка поверхности металлической от старой краски с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	25,52	1 873	47 799
28	1113-0206-0110 РСНБ РК 2024	Протравливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	25,52	5 692	145 260

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
29	1113-0206-0111 РСНБ РК 2024	Обеспыливание поверхности металлической	м <sup>2</sup>	25,52	403	10 285
30	1113-0203-0216 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой полиакриловой АК-070 за один раз	м <sup>2</sup>	25,52	465	11 867
31	1115-0305-0102 РСНБ РК 2024	Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 2 раза	м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	51,04	685	34 962
32	СЦена	Эмаль по ржавчина 3в1 Alpina	литр	10,2	8 779	89 546
33	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Очистка поверхности бетонного основания от старой краски и шпатлевки вручную с применением углошлифовальной машины	м <sup>2</sup>	19	1 242	23 598
34	1113-0203-0101 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей бетонного основания глубокопроникающей грунтовкой Caparol Grund-Konzentrat	м <sup>2</sup>	19	307	5 833
35	СЦена	Грунтовка Caparol Grund-Konzentrat	л	1,3	3 862	5 021
36	1113-0203-0602 РСНБ РК 2024	Шпатлевка поверхности бетонного основания шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel P	м <sup>2</sup>	19	3 662	69 578
37	СЦена	шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel	кг	30	660	19 800
38	1113-0203-0305 РСНБ РК 2024	Окраска поверхности бетонного основания составом для наружных работ Caparol Amphibolin Pro в два слоя	м <sup>2</sup>	38	129	4 902
39	СЦена	Универсальная краска для наружных работ Caparol Amphibolin Pro	л	9	16 540	148 860
40	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,92	1 519	12 030
41	411-101-0115 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	118,8	170	20 196
42	СЦена	Утилизация строительного мусора	м <sup>3</sup>	5,28	6 800	35 904

Составил

*(подпись, подпись инициалы, фамилия)*

Бокова Ю.С.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ

Объект номер - 03-03

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№ 03-01

(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории к АБЧ  
 Наименование объекта - РГП "КМД НБ РК"  
 Основание: дефектная ведомость

Составлен сентябрь 2025 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ</b>						
1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	136,02624	5 239	712 641,47
2	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	149,47296	4 684	700 131,34
3	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	115,426368	5 198	599 986,26
4	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,97664	5 753	166 702,61
5	003-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,410496	6 690	109 786,22
6	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,7948984	5 506	97 978,71
7	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,8864	5 813	63 282,64
8	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,41856	5 027	62 428,1
9	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,56	6 020	45 511,2
10	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,188264	4 432	40 722,39

1	2	3	4	5	6	7
11	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,6368	4 855	22 511,66
12	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,747427	7 292	12 742,24
13	003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4359184	6 931	9 952,35
14	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4185344	5 708	8 096,99
<b>ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)</b>			<b>тенге</b>			<b>2 653 140</b>
<b>Затраты труда рабочих</b>			<b>чел.-ч</b>	<b>513,3995</b>		
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,674	4 363,82	(190585,5)
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)</b>			<b>тенге</b>			<b>2 653 140</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,9466% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	4,13952	61 832	255 954,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,13952	5 549,0	22 970,2
2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	9,75744	25 487	248 687,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	9,75744	3 886,0	37 917,41
3	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,10464	52 466	162 888,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,10464	4 644,0	14 417,95
4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6,50496	23 325	151 728,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,50496	4 644,0	30 209,03
5	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 15 т	маш.-ч	5,24832	13 022	68 343,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,24832	3 886,0	20 394,97
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5826% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
6	321-101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	3,25248	20 025	65 130,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,25248	3 886,0	12 639,14
7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	4,13952	11 522	47 695,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,13952	3 886,0	16 086,17
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,92192	13 311	25 582,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,92192	3 251,0	6 248,16

1	2	3	4	5	6	7
9	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	2,06976	8 590	17 779,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,06976	3 251,0	6 728,79
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,188768	14 146	16 816,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,188768	4 644,0	5 520,64
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,4708% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</b>						
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,77408	9 297	16 493,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,77408	3 251,0	5 767,53
12	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,6128	9 148	14 753,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6128	3 251,0	5 243,21
13	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	1,39072	5 630	7 829,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,39072	2 721,0	3 784,15
14	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,214368	22 358	4 792,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,428736	3 886,0	1 666,07
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2463818	9 190	2 264,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2463818	3 251,0	800,99
16	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,01572	164	1 314,58
17	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,07392	15 464	1 143,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,07392	2 721,0	201,14
18	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,2606662	199	449,87
19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0219229	12 590	276,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0219229	3 251,0	71,27
20	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1008	1 130	113,9
21	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0160314	6 864	110,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0160314	2 721,0	43,62
22	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,008	83	83,66
23	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6048	17	10,28
24	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0358301	41	1,47
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>тенге</b>			<b>1 110 244</b>
		<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>	<b>тенге</b>			<b>190 586</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 56,34% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						

1	2	3	4	5	6	7
1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	159,72	30 168	4 818 432,96
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 29,1573% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	80,85	30 843	2 493 656,55
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,5027% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>						
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м <sup>3</sup>	10,266	28 895	296 636,07
4	СТЦена	Эмаль по ржавчина 3в1 Alpina	литр	30,2	8 779	265 125,8
5	СТЦена	Универсальная краска для наружных работ Caparol Amphibolin Pro	л	15	16 540	248 100
6	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6852	249 862	171 205,44
7	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	9 109	81 981
8	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,007	30 928	62 072,5
9	СТЦена	шпатлевкой для наружных работ Caparol Fassadenspachtel	кг	55	660	36 300
10	236-101-0104	Грунтовка на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0211736	884 667	18 731,59
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м <sup>3</sup>	0,2958	58 637	17 344,82
12	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м <sup>3</sup>	0,54	28 425	15 349,5
13	СТЦена	Грунтовка Caparol Grund-Konzentrat	л	2,3	3 862	8 882,6
14	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,004816	1 027 431	4 948,15
15	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,83968	986	4 771,92
16	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0132	226 520	2 990,06
17	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м <sup>3</sup>	0,1044	25 875	2 701,35
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,74	861	1 498,14
19	261-107-0373	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,015124	85 867	1 298,65
20	217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	6,402	36	230,47
21	218-103-0201	Ветошь	кг	0,15124	1 103	166,82
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>тенге</b>			<b>8 552 424</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>						
1	411-101-0115 <i>РСНБ РК 2024</i>	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	118,8	170	20 196
2	414-104-0601 <i>РСНБ РК 2024</i>	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,92	1 519	12 030,48
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>тенге</b>			<b>0</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>	<b>тенге</b>			<b>32 226</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>						
1	СТЦена	Утилизация строительного мусора	м <sup>3</sup>	5,28	6 800	35 904
		<b>ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>тенге</b>			<b>35 904</b>
		<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>513,3995</b>		
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)</b>	<b>тенге</b>			<b>12 382 188</b>
		<b>Накладные расходы (по смете)</b>	<b>тенге</b>			<b>0</b>
		<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ</b>	<b>тенге</b>			<b>12 382 188</b>
		<b>Сметная прибыль (по смете)</b>	<b>тенге</b>			<b>0</b>

Составил



Бокова Ю.С.