


Утверждаю:  
  
 Директор филиала  
 Западно-Казахстанский филиал  
 РГУ «Национальный банк Республики Казахстан»



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

### КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ СО СНОСОМ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, УЛ.ДОСМУХАМЕДОВА, 16/1

(наименование объекта)

N п.п	Наименование физических объемов работ	Едини ца измере ния	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка облицовки стен фасада из ракушечника	м2	1656,5
2.	Облицовка стен фасада травертином	м2	993,9
3.	Облицовка стен фасада керамогранитом	м2	599,9
4.	Облицовка цоколя керамогранитом	м2	62,72
5.	Устройство теплоизоляционного слоя из минплиты на базальтовой основе	м2	1593,8
6.	Демонтаж существующего перехода	м3	88,5
7.	Закладка проема из кирпича 2-ого этажа	м3	1,08
8.	Закладка проема из кирпича 3-его этажа	м3	1,08
9.	Устройство балясин парапета	шт	522
10.	Устройство основания балюстрады парапета	п.м	138,84
11.	Устройство тумбы парапета	шт	84
12.	Устройство поручня парапета	п.м.	138,84
13.	Устройство лесов по фасаду здания	по проекту	
14.	Вывоз и перевозка строительного мусора (5 км)	т	280
15.	Демонтаж оконных блоков	шт	101
16.	Демонтаж подоконников	м2	80,85
17.	Снятие оконных переплетов	м2	319,008
18.	Установка окон из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами, с бронированной защитной пленкой (1-ый и 2-ой этажи).	м2	203,136
19.	Установка окон из из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами (3-ий этаж)	м2	115,872

20.	Установка подоконных досок	м	161,7
21.	Установка подоконных сливов	м	161,7

Члены комиссии:

Мамит АХД Бектв. Р.Н. (Ф.И.О.) (Должность) (Подпись)

Бег спец инженир энергетик (Ф.И.О.) (Должность) Мамит Токмурзаев (Подпись)